

"___" _____ 2016 г.

"___" _____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт отмостки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ руб.

Средства на оплату труда _____ руб.

Сметная трудоемкость _____ час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонтные работы												
2	ФЕРр69-19-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка горизонтальных поверхностей конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: НР (716,8 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП (432,5 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	1 м3 бетона	4,8015	660,09	225,19	434,9		3169,42	1081,25	2088,17	
3	ФЕР11-01-02-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: глинобитных без выемки (108,79 руб.): 123%*0,85 от ФОТ (71,47 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	1 м3 подстилающего слоя	3,6315	239,81	66,12	76,33	12,58	870,87	240,11	277,19	45,68
4	ФЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: песчаных (163,05 руб.): 123%*0,85 от ФОТ (93,57 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	1 м3 подстилающего слоя	4,8015	123,38	29,46	27,24	3,02	592,41	141,45	130,79	14,5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных НР (193,67 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП (111,14 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	1 м3 подстилающего слоя	4,8015	278,5	33,05	50,01	5,53	1337,22	158,69	240,12	26,55
6	ФЕР06-01-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подливки толщиной 20 мм 601,39 = 1 957,99 - 2,04 x 665,00 НР (764,74 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (445,56 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	100 м2 подливки под оборудование	2,0811	601,39	410,65	14,54	1,08	1251,55	854,6	30,26	2,25
7	ФЕР06-01-013-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 168,44 = 846,74 - 1,02 x 665,00 (Толщиной 150 мм ПЗ=13 (ОЗП=13; ЭМ=13 к расх.; ЗПМ=13; МАТ=13 к расх.; ТЗ=13; ТЗМ=13)) НР (2846,08 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (1658,22 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	100 м2 подливки под оборудование	2,0811	2189,72	1525,29	85,17	7,2	57,03	74,28	177,75	14,61
1	ФССЦ-401-0271 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смеси бетонные, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F75, W6	м3	21 215					23462,76			
8	ФЕР16-02-002-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж труб водоотвода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметр 100 мм НР (138,99 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (84,83 руб.): 83%*0,8 от ФОТ	м трубы водо	8,18	12021,9	703,1	199,5	6,62	2163,94	126,56	35,91	1,19
Итого прямые затраты по разделу в ценах 201г.									37405,2	5776,94	2980,19	104,78
Накладные расходы									5122,19			
Сметная прибыль									2997,3			
Итого по разделу 4 Ремонтные работы									45524,69			
Прочие ремонтные работы									4318,79			
Полы									3832,2			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									34985,94			
Сантехнические внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									2387,76			
Итого									45524,69			
В том числе:												
Материалы									28648,07			
Машины и механизмы									2980,19			
ФОТ									5881,72			
Накладные расходы									5122,19			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль								2997,3			
Итого по разделу 1 Ремонтные работы									45524,69			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								37405,2	5776,94	2980,19	104,78
	Накладные расходы								5122,19			
	Сметная прибыль								2997,3			
ВСЕГО по смете									9656,2			
	Прочие ремонтно-строительные работы								4318,79			
	Полы								3832,2			
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								3400,94			
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование)								387,76			
	Итого								45524,69			
В том числе:												
	Материалы								28648,07			
	Машины и механизмы								2980,19			
	ФОТ								5881,72			
	Накладные расходы								5122,19			
	Сметная прибыль								2997,3			
	Непредвиденные затраты 2%								910,49			
Итого с непредвиденными									46435,18			
	Перевод в цены 1 квартала 206 года $46\ 435,18 * 6,75$								313437,47			
	НДС 18%								56418,74			
ВСЕГО по смете									369856,21			

GALAKTION.NET

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)